



**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY LINII
NAPOWIETRZNYCH SN 20KV NUMER L-303, L-321, L-324 W JAWORZE, UL. PSZENICZNA, UL. TOROWA.**

1. W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, proszę o doprecyzowanie wysokości i wytrzymałości podanych stanowisk słupowych, oraz proszę o udostępnienie tabeli montażowej, która jest niezbędnym dokumentem pozwalającym na dokładną wycenę wymienionych materiałów, jeśli posiadają Państwo taką wiedzę to proszę również o informację jaki będzie prąd wyłączalny w rozłącznikach NPS.

Odp. Wytrzymałość stanowiska słupowego określa jego typ zawarty w dokumentacji projektowej. Do dokumentacji dołączono karty słupów z zestawieniem materiałów dla danego stanowiska słupowego wg albumu PTPiRE. Wg obecnie obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja SA (właściciela sieci) prąd rozłączania i łączenia w rozłącznikach powinien wynosić 100A, znamionowy prąd ciągły 400A.

2. Zamawiający w SIWP w pkt1.6a i 1.6b określił sposób sporządzenia kosztorysu ofertowego, które się wzajemnie wykluczają . W pierwszym przypadku Zamawiający dopuszcza kosztorys na podstawie załączonego przedmiaru i dokumentacji PBW, natomiast drugi zapis nakazuje wykonanie kosztorysu wyłącznie na podstawie załączonego przedmiaru. Który zapis należy uznać za obowiązujący?

Odp. Zapisy pkt. 1.6 nie wykluczają się nawzajem. Oferent ma przygotować kompletną wycenę za wykonanie całego przedmiotu Zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej wspomagając się załączonym przedmiarem robót. Ze względu na późniejszą weryfikację, ocenę i porównywanie ofert wyliczona cena za wykonanie inwestycji powinna zostać przedstawiona na załączonym przedmiarze robót a wszelkie nie ujęte roboty w przedmiarach robót a konieczne do wykonania należy uwzględnić w cenach jednostkowych. Ponadto Zamawiający nie odpowiada za ewentualne błędy w kosztorysie ofertowym (błędne kalkulacje, błędnie oszacowane koszty) – przyjęte przez Oferenta koszty muszą zapewnić kompleksowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz wysoką jakość zastosowanych materiałów.

3. Czy w przedmiarze do sporządzenia oferty zawarte są odcinki kabli SN przebiegające przez teren kolejowy (w projekcie budowlano-wykonawczym zaznaczono, że odcinek linii przebiegający przez działkę 8/1 objęty jest odrębnym opracowaniem?



Odp. Przedmiar nie obejmuje odcinka linii kablowej przebiegającego przez działkę 8/1. Należy dokonać wyceny na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej przy postępowaniu przetargowym – pkt. 6.

4. Skąd bierze się różnica w długości sumarycznej linii kablowej XRUHAKXS 1x240 mm² pomiędzy projektem (4170 m), a przedmiarem (3866 m)? Którą długość należy przyjąć do wyceny? I w którym miejscu w przedmiarze należy uwzględnić różnicę.

Odp. Zakres prac określa dokumentacja projektowa. Wykonawca wycenia roboty na podstawie projektu. W zależności od miejsca projektu są określone długości linii kablowej trasowe, z zapasem kompensacyjnym na ułożenie oraz zapasem na zarobienie głowic i muf kablowych. W kosztorysie są podane długości wykopu, zapas kabla jest uwzględniony przy materiale. Opis sposobu obliczenia przez wykonawcę robót budowlanych ceny realizacji zamówienia zasadniczo sprowadza się do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich elementów cenotwórczych (przede wszystkim kosztów planowanego zakresu robót oraz innych wymagań określonych m.in. w postanowieniach umownych), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i w dołączonej do niej dokumentacji. Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego. Dołączenie przedmiaru do dokumentacji, służącej do opisu robót budowlanych, rozliczanych w oparciu o ryczałt nie zmienia charakteru tej formy wynagrodzenia wykonawcy, charakteryzującej się obowiązkiem wykonawcy wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia.

5. Uwagi do przedmiaru:

- poz. 38, 39, 87, 88, 134, 135 – w opisie podany nieprawidłowy przekrój kabla XRUHAKXS
- poz. 40, 41, 89, 90, 137, 138 brakuje krotności 3 (układamy na słupach po 3 żyły kabli)
- poz. 142 ujęto mufę na jednej żyłce kabla 70 mm² – brakuje krotności 3
- poz. 42, 91, 141 związane są z mufami technologicznymi, jeżeli w pozycjach przedmiaru podane są prawidłowe ilości muf technologicznych, wówczas uwaga (i związany z nią współczynnik obniżający robociznę) nie powinny mieć miejsca, jeżeli podane w ww. pozycjach ilości muf dotyczą linii kablowej, to powinna być zastosowana krotność 3



- poz. 161, 163 - w przedmiarze zaniżona długość zabudowy krawężnika –naszym zdaniem powinno być $(3,1+2,3)*2=10,8$ m (w przedmiarze jest 7 m)

- poz. 164 – w przedmiarze zaniżona powierzchnia opaski –naszym zdaniem powinno być $(3,1+1,3)*2*0,5=4,4$ m² (w przedmiarze jest 3,5 m²)

Odp. Zakres prac określa dokumentacja projektowa. Wykonawca wycenia roboty na podstawie projektu. W zależności od miejsca projektu są określone długości linii kablowej trasowe, z zapasem kompensacyjnym na ułożenie oraz zapasem na zarobienie głowic i muf kablowych. W kosztorysie są podane długości wykopu, zapas kabla jest uwzględniony przy materiale. Podane długości w pozycjach 40, 41 ... dotyczą długości linii a nie długości kabla. Długość kabla jest uwzględniona w pozycji materiałów. Wykonanie muf dotyczy kompletów dla całej linii kablowej czyli dla 3 żył. Wykonawca powinien wiedzieć, że wykonuje się mufy na jednej żyłce kablowej. Komplet muf można zobaczyć w zestawieniu materiałów. Opis sposobu obliczenia przez wykonawcę robót budowlanych ceny realizacji zamówienia zasadniczo sprowadza się do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich elementów cenotwórczych (przede wszystkim kosztów planowanego zakresu robót oraz innych wymagań określonych m.in. w postanowieniach umownych), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i w dołączonej do niej dokumentacji. Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego. Dołączenie przedmiaru do dokumentacji, służącej do opisu robót budowlanych, rozliczanych w oparciu o ryczałt nie zmienia charakteru tej formy wynagrodzenia wykonawcy, charakteryzującej się obowiązkiem wykonawcy wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Iwona Łubkowska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Robert Piąza

