



PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1



PRZEKRÓJ NORMALNY 2 - 2



LEGENDA:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	- gr. 10 cm
podsyпка cementowo piaskowa 1:3	- gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10	- gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2	- gr. 15 cm
N1	
zielen wzmocniona geokrata	- gr. 3 cm
nasyp budowlany	- gr. zmienna
N2	
krawężnik betonowy 20x30 cm, typ uliczny	- gr. 20 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. zmienna
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2	- gr. 15 cm
K1	
krawężnik betonowy 20x30 cm, typ najazdowy	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2	- gr. 15 cm
K2	
opornik betonowy 12x25 cm	- gr. 15 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2	- gr. 15 cm
K3	
obrzeże betonowe 8x30 cm	- gr. 10 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 10 cm
K4	

GENERALNY PROJEKTANT

IC-L GmbH & Co. KG  
ARCHITEKTEN & INGENIEURE  
ul. Nieszawska 1,  
61-021 Poznań

ICL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.  
ul. Wichrowa 4  
60-449 Poznań

SD PROJEKT

NAZWA I ADRES INWESTORA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  
"INVEST - PARK" sp. z o.o.  
ul. Uczniowska 16,  
508-306 Wałbrzych

INVEST PARK

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE "INVEST-PARK", na terenie podstrefy Bolesławiec

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SPECJALNOŚĆ:

DROGOWA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Robert CYRKIEL	WKP/0086/POOD/08	
PROJEKTANT			
OPRACOWALI	mgr inż. Kamil JAKUBIAK	-	
	mgr inż. Gracjan PIETRAS	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK	WKP/0300/PWOD/09	

DATA:

marzec 2022 r.

SKALA:

1:50

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

RYS. NR

D-2

plik projektowy: 556\_pn\_03.dgn

PDF: 556\_pn\_03\_A3\_cz-b.pdf