


<div><div>mdm</div><div>projekt</div><div>mdm projekt marta dulska</div><div>43-100 Tychy, ul. Nowa 39/5</div></div>				<div><div>KARTA OTWORU</div><div>GEOTECHNICZNEGO</div><div>Profil numer 14</div></div>				<div><div>Zał.nr: 2/14</div><div>Wiertnica: WH-1</div></div>						
<div><div>Miejscowość: Jawor</div><div>Gmina: Jawor</div><div>Powiat: jaworski</div><div>Województwo: dolnośląskie</div></div>				<div><div>Obiekt: Gazociąg</div><div>Inwestor:</div><div>Wiercenie: MDM PROJEKT Tychy</div><div>Dozór geol.: mgr inż. Marcin Dulski</div></div>				<div><div>System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy</div><div>Rzędna: 197.00 m n.p.m.</div><div>Skala 1 : 50</div><div>Data wiercenia: 2021-12-20</div></div>						
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		<div><div>Czwartorzęd</div><div>Czwartorzęd</div></div>				gleba czarna	Gb	mw	pzw		0.00			
						0.40	piasek gliniasty brązowy z domieszką żwiru						Pg+Ż	
						1.20	glina piaszczysta + żwir brązowa						Gp(+Ż)	
						1.50	Piasek średni + kamienie brązowy z domieszką gliny	Pr(+K)+G	mw/w	szg	0.60			
						4.00								